

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช (แบบแยกห้อง) โรงพยาบาลวังสามหมอ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอสว่างสามหมอก จ.อุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช (แบบแยกห้อง) โรงพยาบาลวังสามหมอ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๕
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นางสาวศิริพร สุขมนตรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ.....
๗.๓ นายไชยภัทร ผลบุญ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	กรรมการ.....

สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5(ก)

☐ โครงการ ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)

☐ สถานที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

☐ หน่วยงาน ราชการ

☐ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานขุดดินฐานราก	7,388.00		7,388.00	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	69,409.00		69,409.00	
3	งานตกแต่งผนัง พื้น	23,000.00		23,000.00	
4	งานทาสี	17,700.00		17,700.00	
5	งานไฟฟ้าภายนอก ภายใน	10,000.00		10,000.00	
6	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	71,150.00		71,150.00	
7	งานสุขภัณฑ์	1,500.00		1,500.00	
8	งานครุภัณฑ์	10,450.00		10,450.00	
9	งานผนัง ฝ้าเหล็กฉีก	138,340.00		138,340	
รวมค่าก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง				348,937.00	
(สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				348,000.00	**
ยอดสุทธิ					

ผู้ประมาณราคา



(นายไชยภัทร ผลบุญ)

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)

สถานที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาโดย นายไชยภัทร ผลบุญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานชุดดินฐานราก								
	1.1 งานชุดดิน	6.00	ตร.ม.		-	148.00	888.00	888.00	
	1.2 งานถมดินพื้นอาคาร	10.00	ลบ.ม.	500.00	5,000.00	150.00	1,500.00	6,500.00	
2	หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				-		-	-	
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	550.00	2,750.00	91.00	455.00	3,205.00	
	2.2 งานคอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	1,800.00	12,600.00	400.00	2,800.00	15,400.00	
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง	5.00	ลบ.ม.	1,900.00	9,500.00	400.00	2,000.00	11,500.00	
	2.4 เหล็กเสริม RB 6 มม.	0.10	ตัน	26,100.00	2,610.00	4,100.00	410.00	3,020.00	
	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.70	ตัน	25,200.00	17,640.00	4,100.00	2,870.00	20,510.00	
	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.12	ตัน	24,850.00	2,982.00	4,100.00	492.00	3,474.00	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	65.00	1,300.00		-	1,300.00	
	2.6 ไม้แบบหล่อคาน เสา	20.00	ลบ.พ.	400.00	8,000.00	150.00	3,000.00	11,000.00	
	รวม แผ่นที่ 1				62,382.00		14,415.00	76,797.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการก่อสร้างอาคารรั้ววิทยาลัยเทคโนโลยี(แบบแยกห้อง)

สถานที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาโดย นายไวยภัทร ผลบุญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานตกแต่งผนัง พื้น								
	3.1 งานก่อผนังอิฐบล็อก 0.07x0.19x0.39 ม.	40.00	ตร.ม.	130.00	5,200.00	100.00	4,000.00	9,200.00	
	3.2 งานฉาบเรียบผนังปูนภายในอาคาร	40.00	ตร.ม.	80.00	3,200.00	85.00	3,400.00	6,600.00	
4	3.3 งานฉาบเรียบผนังปูนภายนอกอาคาร	40.00	ตร.ม.	80.00	3,200.00	100.00	4,000.00	7,200.00	
	หมวดงานทาสี				-		-	-	
	4.1 ทาผนังอาคารปูนใหม่	80.00	ตร.ม.	40.00	3,200.00	40.00	3,200.00	6,400.00	
5	4.2 ทาสีฝ้าอะคริลิค ผนังปูนภายใน	40.00	ตร.ม.	40.00	1,600.00	40.00	1,600.00	3,200.00	
	4.3 ทาสีฝ้าอะคริลิค ผนังปูนภายนอก	40.00	ตร.ม.	50.00	2,000.00	40.00	1,600.00	3,600.00	
	4.4 ทาสีน้ำมัน	10.00	แกลลอน	400.00	4,000.00	50.00	500.00	4,500.00	
5	หมวดงานไฟฟ้าภายนอก ภายใน								
	5.1 สายไฟ THW 1x1.5 แกนเดี่ยว 100 ม.	1.00	ม้วน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	5.2 สายไฟ THW 1x2.5 แกนเดี่ยว 100 ม.	1.00	ม้วน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	5.3 หลอดฟลูออโรสเซนส์ 36 w.	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	5.4 เต้ารับ (ปลั๊ก) แบบติดผนัง	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	5.5 เต้าสวิตช์ แบบติดผนัง	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	5.6 ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า เชื่อมเมนเฟ	1.00	L/S			8,000.00	8,000.00	8,000.00	
							-	-	
รวม แผนที่ 2					24,400.00		26,300.00	50,700.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)

สถานที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาโดย นายไชยภัทร ผลบุญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานโครงสร้างเหล็ก								
	6.1 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	15.00	ท่อน	610.00	9,150.00	250.00	3,750.00	12,900.00	
	6.2 เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	20.00	ท่อน	450.00	9,000.00	220.00	4,400.00	13,400.00	
	6.3 แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	90.00	ตร.ม.	320.00	28,800.00	80.00	7,200.00	36,000.00	
	6.4 ไม้เทียมสำเร็จรูป ปิดเชิงชาย 8"x1"ทาบ 6"x1"	30.00	ม.	200.00	6,000.00	95.00	2,850.00	8,850.00	
7	หมวดงานระบบสุขภัณฑ์				-		-	-	
	7.1 โถส้วมแบบฝังยอง	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
8	หมวดงานครุภัณฑ์				-		-	-	
	8.1 เติียงผู้ป่วย	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00		-	9,500.00	
	8.2 พัดลมติดผนัง ขนาด 14"	1	ชุด	950.00	950.00		-	950.00	
รวม แผ่นที่ 3					64,900.00		18,200.00	83,100.00	

รายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างอาคารรักษาผู้ป่วยจิตเวช(แบบแยกห้อง)

สถานที่ โรงพยาบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาโดย นายชัยภัทร ผลบุญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								
9	หมวดงานผนัง ฝ้าเหล็กฉีก				-		-	-	
	9.1	โครงเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 20.01 กก./	20.00	ท่อน	600.00	12,000.00	-	12,000.00	
	9.2	โครงเหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม. 13.08 กก./	18.00	กก.	450.00	8,100.00	-	8,100.00	
	9.3	แผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 1.20x2.40x1.2 มม. 4.01 กก./แผ่น	20.00	แผ่น	2,600.00	52,000.00	-	52,000.00	
	9.4	ลวดเชื่อม 2.6 มม.	7.00	กล่อง	220.00	1,540.00		1,540.00	
	9.5	บานพับเหล็ก 4" (1 ชุด มี 3 บาน)	1.00	ชุด	550.00	550.00		550.00	
	9.6	ชุดหุ้มข้าง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	150.00	150.00		150.00	
	9.7	สีน้ำมันกันสนิม	5.00	แกลลอน	400.00	2,000.00		2,000.00	
	9.8	สีน้ำมันสีจริง	5.00	แกลลอน	600.00	3,000.00		3,000.00	
	9.9	น้ำมันผสมสีน้ำมัน	5.00	ปีป	400.00	2,000.00	-	2,000.00	
	9.10	ค่าแรงประกอบโครงฝ้าเหล็ก แผ่นตะแกรงเหล็ก ฉีกทั้งหมด	380.00	กก.			150.00	57,000.00	57,000.00
	รวม แผ่นที่ 4					81,340.00		57,000.00	138,340.00
	รวมแผ่นงานทั้งหมด					233,022.00		115,915.00	348,937.00

ผู้ประมาณราคา

(นายชัยภัทร ผลบุญ)